Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokoi biurowych V piętro i dyżurki kierowców "inwestorski"					
1		**ROBOTY REMONTOWE V piętro**			
1.1		**Roboty budowlane V piętro**			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		368.449+150.0	m2	518.449	
				RAZEM	518.449
2 d.1.1	wycena indywi-dualna	Wynoszenie mebli z pokoi oraz ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia po remoncie.	kpl.		
		21.0	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
	p 544	5.35*3.07	m2	16.425	
	p 546	5.35*3.19	m2	17.067	
	p 547	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 549	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 550	5.35*4.69	m2	25.092	
	p 551	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 552	5.35*3.12	m2	16.692	
	p 553	5.35*3.14	m2	16.799	
	p 554	5.35*3.11	m2	16.639	
	p 556	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 557	5.35*4.64	m2	24.824	
	p 558	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 559	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 560	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 561	5.35*2.93	m2	15.676	
	p 562	5.35*3.75	m2	20.063	
	p 563	5.34*3.29	m2	17.569	
	p 565	5.34*3.10	m2	16.554	
				RAZEM	368.449
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
	p 538	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 540	[5.35+3.04]*2*2.85-1.20*2.85	m2	44.403	
	p 542	[5.35+3.15]*2*2.85-1.20*2.85-0.80*2.0	m2	43.430	
	p 544	[5.35+3.07]*2*2.85-1.20*2.80-0.80*2.08	m2	42.970	
	p 546	[5.35+3.19]*2*2.85-1.20*2.85	m2	45.258	
	p 547	[5.35+3.08]*2*2.82-0.80*2.0	m2	45.945	
	p 549	[5.35+3.09]*2*2.82	m2	47.602	
	p 550	[5.35+4.69]*2*2.85-0.80*2.0	m2	55.628	
	p 551	[5.35+3.08]*2*2.82	m2	47.545	
	p 552	[5.35+3.12]*2*2.85	m2	48.279	
	p 553	[5.35+3.14]*2*2.82	m2	47.884	
	p 554	[5.35+3.11]*2*2.85	m2	48.222	
	p 556	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 557	[5.35+4.64]*2*2.82	m2	56.344	
	p 558	[5.35+3.09]*2*2.85	m2	48.108	
	p 559	[5.35+3.08]*2*2.82	m2	47.545	
	p 560	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 561	[5.35+2.93]*2*2.82	m2	46.699	
	p 562	[5.35+3.75]*2*2.85	m2	51.870	
	p 563	[5.34+3.29]*2*2.82	m2	48.673	
	p 565	[5.34+3.10]*2*2.82	m2	47.602	
				RAZEM	1008.160
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-szpachlowaniem nierówności	m2		
	p 538	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.85	m2	64.529	
	p 540	5.35*3.04+[5.35+3.04]*2*2.85-1.20*2.85	m2	60.667	
	p 542	5.35*3.15+[5.35+3.15]*2*2.85-1.20*2.85-0.80*2.0	m2	60.283	
	p 544	5.35*3.07+[5.35+3.07]*2*2.85-1.20*2.80-0.80*2.08	m2	59.395	
	p 546	5.35*3.19+[5.35+3.19]*2*2.85-1.20*2.85	m2	62.325	
	p 547	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.82-0.80*2.0	m2	62.423	
	p 549	5.35*3.09+[5.35+3.09]*2*2.82	m2	64.133	
	p 550	5.35*4.69+[5.35+4.69]*2*2.85-0.80*2.0	m2	80.720	
	p 551	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.82	m2	64.023	
	p 552	5.35*3.12+[5.35+3.12]*2*2.85	m2	64.971	
	p 553	5.35*3.14+[5.35+3.14]*2*2.82	m2	64.683	
	p 554	5.35*3.11+[5.35+3.11]*2*2.85	m2	64.861	
	p 556	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.85	m2	64.529	
	p 557	5.35*4.64+[5.35+4.64]*2*2.82	m2	81.168	
	p 558	5.35*3.09+[5.35+3.09]*2*2.85	m2	64.640	
	p 559	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.82	m2	64.023	
	p 560	5.35*3.08+[5.35+3.08]*2*2.85	m2	64.529	
	p 561	5.35*2.93+[5.35+2.93]*2*2.82	m2	62.375	
	p 562	5.35*3.75+[5.35+3.75]*2*2.85	m2	71.933	
	p 563	5.34*3.29+[5.34+3.29]*2*2.82	m2	66.242	
	p 565	5.34*3.10+[5.34+3.10]*2*2.82	m2	64.156	
				RAZEM	1376.608
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w kolo-rach uzgodnionych z zamawiającym	m2		
	p 538	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 540	[5.35+3.04]*2*2.85-1.20*2.85	m2	44.403	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p 542	[5.35+3.15]*2*2.85-1.20*2.85-0.80*2.0	m2	43.430	
	p 544	[5.35+3.07]*2*2.85-1.20*2.80-0.80*2.08	m2	42.970	
	p 546	[5.35+3.19]*2*2.85-1.20*2.85	m2	45.258	
	p 547	[5.35+3.08]*2*2.82-0.80*2.0	m2	45.945	
	p 549	[5.35+3.09]*2*2.82	m2	47.602	
	p 550	[5.35+4.69]*2*2.85-0.80*2.0	m2	55.628	
	p 551	[5.35+3.08]*2*2.82	m2	47.545	
	p 552	[5.35+3.12]*2*2.85	m2	48.279	
	p 553	[5.35+3.14]*2*2.82	m2	47.884	
	p 554	[5.35+3.11]*2*2.85	m2	48.222	
	p 556	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 557	[5.35+4.64]*2*2.82	m2	56.344	
	p 558	[5.35+3.09]*2*2.85	m2	48.108	
	p 559	[5.35+3.08]*2*2.82	m2	47.545	
	p 560	[5.35+3.08]*2*2.85	m2	48.051	
	p 561	[5.35+2.93]*2*2.82	m2	46.699	
	p 562	[5.35+3.75]*2*2.85	m2	51.870	
	p 563	[5.34+3.29]*2*2.82	m2	48.673	
	p 565	[5.34+3.10]*2*2.82	m2	47.602	
				RAZEM	1008.160
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
	p 544	5.35*3.07	m2	16.425	
	p 546	5.35*3.19	m2	17.067	
	p 547	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 549	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 550	5.35*4.69	m2	25.092	
	p 551	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 552	5.35*3.12	m2	16.692	
	p 553	5.35*3.14	m2	16.799	
	p 554	5.35*3.11	m2	16.639	
	p 556	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 557	5.35*4.64	m2	24.824	
	p 558	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 559	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 560	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 561	5.35*2.93	m2	15.676	
	p 562	5.35*3.75	m2	20.063	
	p 563	5.34*3.29	m2	17.569	
	p 565	5.34*3.10	m2	16.554	
				RAZEM	368.449
8 d.1.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3.50*2.0	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - szafy wbudowane	m2		
		1.40*2.85*2.75*6	m2	65.835	
				RAZEM	65.835
10 d.1.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		10.0*2	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
11 d.1.1	wycena indywidualna	Czyszczenie oraz zabezpieczenie parapetów z lastriko o wym. 1,20x0,30 m	szt.		
		12.0*2	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
12 d.1.1	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - skrzydło i futryna okleinowana w kolorze calwados kompletne z zamkami, klamkami z szyldami, zawiasami i opaskami	m2		
	p 540, 542, 544,561,563	0.80*2.0*5	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1.1	KNR 0-14 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych zabudowa otworów po drzwiach, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		0.80*2.0*2*2	m2	6.400	
				RAZEM	6.400
14 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		22.0	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
15 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		22.0	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
16 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
	p 544	5.35*3.07	m2	16.425	
	p 546	5.35*3.19	m2	17.067	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p 547	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 549	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 550	5.35*4.69	m2	25.092	
	p 551	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 552	5.35*3.12	m2	16.692	
	p 553	5.35*3.14	m2	16.799	
	p 554	5.35*3.11	m2	16.639	
	p 556	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 557	5.35*4.64	m2	24.824	
	p 558	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 559	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 560	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 561	5.35*2.93	m2	15.676	
	p 562	5.35*3.75	m2	20.063	
	p 563	5.34*3.29	m2	17.569	
	p 565	5.34*3.10	m2	16.554	
				RAZEM	368.449
17 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
				RAZEM	49.595
18 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie podkladu pod posadzki o grubości ok. 5,0 cm R=2 Krotność = 2	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
				RAZEM	49.595
19 d.1.1	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
				RAZEM	49.595
20 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		49.595	m2	49.595	
				RAZEM	49.595
21 d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		49.595	m2	49.595	
				RAZEM	49.595
22 d.1.1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m2		
	p 538	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 540	5.35*3.04	m2	16.264	
	p 542	5.35*3.15	m2	16.853	
	p 544	5.35*3.07	m2	16.425	
	p 546	5.35*3.19	m2	17.067	
	p 547	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 549	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 550	5.35*4.69	m2	25.092	
	p 551	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 552	5.35*3.12	m2	16.692	
	p 553	5.35*3.14	m2	16.799	
	p 554	5.35*3.11	m2	16.639	
	p 556	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 557	5.35*4.64	m2	24.824	
	p 558	5.35*3.09	m2	16.532	
	p 559	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 560	5.35*3.08	m2	16.478	
	p 561	5.35*2.93	m2	15.676	
	p 562	5.35*3.75	m2	20.063	
	p 563	5.34*3.29	m2	17.569	
	p 565	5.34*3.10	m2	16.554	
				RAZEM	368.449
23 d.1.1	KNR 4-01 0815-05 analogia	Oderwanie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych R= 0,4, M=0	m		
	p 538	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 540	[5.35+3.04]*2-0.90	m	15.880	
	p 542	[5.35+3.15]*2-1.70	m	15.300	
	p 544	[5.35+3.07]*2-1.70	m	15.140	
	p 546	[5.35+3.19]*2-0.90	m	16.180	
	p 547	[5.35+3.08]*2-1.60	m	15.260	
	p 549	[5.35+3.09]*2-2.50	m	14.380	
	p 550	[5.35+4.69]*2-1.70	m	18.380	
	p 551	[5.35+3.08]*2-1.70	m	15.160	
	p 552	[5.35+3.12]*2-1.70	m	15.240	
	p 553	[5.35+3.14]*2-0.90	m	16.080	
	p 554	[5.35+3.11]*2-1.70	m	15.220	
	p 556	[5.35+3.08]*2-1.70	m	15.160	
	p 557	[5.35+4.64]*2-0.90	m	19.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p 558	[5.35+3.09]*2-0.90	m	15.980	
	p 559	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 560	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 561	[5.35+2.93]*2-2.50	m	14.060	
	p 562	[5.35+3.75]*2-0.90	m	17.300	
	p 563	[5.34+3.29]*2-0.90	m	16.360	
	p 565	[5.34+3.10]*2-1.70	m	15.180	
				RAZEM	333.220
24 d.1.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu mocowane na kołki rozporowe - z wstawką z wykładziny dywanowej	m		
	p 538	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 540	[5.35+3.04]*2-0.90	m	15.880	
	p 542	[5.35+3.15]*2-1.70	m	15.300	
	p 544	[5.35+3.07]*2-1.70	m	15.140	
	p 546	[5.35+3.19]*2-0.90	m	16.180	
	p 547	[5.35+3.08]*2-1.60	m	15.260	
	p 549	[5.35+3.09]*2-2.50	m	14.380	
	p 550	[5.35+4.69]*2-1.70	m	18.380	
	p 551	[5.35+3.08]*2-1.70	m	15.160	
	p 552	[5.35+3.12]*2-1.70	m	15.240	
	p 553	[5.35+3.14]*2-0.90	m	16.080	
	p 554	[5.35+3.11]*2-1.70	m	15.220	
	p 556	[5.35+3.08]*2-1.70	m	15.160	
	p 557	[5.35+4.64]*2-0.90	m	19.080	
	p 558	[5.35+3.09]*2-0.90	m	15.980	
	p 559	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 560	[5.35+3.08]*2-0.90	m	15.960	
	p 561	[5.35+2.93]*2-2.50	m	14.060	
	p 562	[5.35+3.75]*2-0.90	m	17.300	
	p 563	[5.34+3.29]*2-0.90	m	16.360	
	p 565	[5.34+3.10]*2-1.70	m	15.180	
				RAZEM	333.220
25 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		29*0.9	m	26.100	
				RAZEM	26.100
26 d.1.1	KNR 0-28 2621-02 analogia	Ocieplenie ścian pod parapetami płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.5 cm na ścianach	m^2		
		1.16*0.85*26	m^2	25.636	
				RAZEM	25.636
27 d.1.1	KNR 0-28 2623-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m^2		
		1.16*0.85*26	m^2	25.636	
				RAZEM	25.636
28 d.1.1	KNR 0-28 2627-02 analogia	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły	szt.		
		25.636*6	szt.	153.816	
				RAZEM	153.816
29 d.1.1	KNR 0-28 2630-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy wraz z malowaniem	m^2		
		1.16*0.85*26	m^2	25.636	
				RAZEM	25.636
30 d.1.1	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż na ścianach listew odbojowych wilylowych klejonychgr do 0,5 cm szer. 30 cm np. Firmy Promador	m		
		5.0*2*16	m	160.000	
				RAZEM	160.000
31 d.1.1	KNR 4-01 0426-01 analogia	Rozebranie - oslony instalacji c.o. z plyty laminowanej	m^2		
		39.0	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
32 d.1.1	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Wykonanie i montaż osłony na instalację c.o. z płyty laminowanej meblowej	m^2		
		1.50*26	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
33 d.1.1	wycena indywi-dualna	Dostarczenie i montaż rolet okiennych w kasecie z prowadnicami w kolorze do uzgodnienia materiał poliester o wym. szer 1,10 wys. 1,65 m	szt		
		29.0	szt	29.000	
				RAZEM	29.000
1.2		**Roboty elektryczne V piętro**			
34 d.1.2	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym 2x40 W - np. Oprawa typu Monza II 2x28 W PAR	szt.		
		56.0	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
35 d.1.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce	szt.		
		21.0	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
36 d.1.2	KNR-W 5-08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
37 d.1.2	KNR 5-08 0212-01 analogia	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody inforamtyczne do gniazd komputerowych - -przewody logiczne 6 klasy 4x2x0,5E	m		
		550.0	m	550.000	
				RAZEM	550.000
38 d.1.2	KNR AT-15 0114-01	Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej Voice 50xRJ45 - pierwsze połączenie w łączówce, 1 para	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39 d.1.2	KNR AT-15 0114-03	Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej Voice 50xRJ45 - każde następne połączenie w łączówce, 1 para	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1.2	KNR AT-15 0103-01	Dodatek za układanie kabla w korytach	m kabla		
		550.0	m kabla	550.000	
				RAZEM	550.000
41 d.1.2	KNR AT-14 0107-06	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji na kanale kablowym	szt.		
		19.0	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
42 d.1.2	KNR AT-15 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.2	KNR AT-15 0118-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar		
		18	pomiar	18.000	
				RAZEM	18.000
44 d.1.2	KNR 5-08 0309-04 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - montaż gniazd komputerowych RJ 45	szt.		
		19.0	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
45 d.1.2	KNR AL-01 0205-01 wycena indywidualna	Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej) - montaż patch panela 24 portowe w szafie	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.2	KNR 4-03 1132-10 analogia	Demontaż domofonów wraz z instalacją	szt.		
		22.0	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2		**DYŻURKA KIEROWCÓW**			
2.1		**Roboty budowlane**			
47 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7.94*5.40+50.0	m2	92.876	
				RAZEM	92.876
48 d.2.1	wycena indywidualna	Wynoszenie mebli z pokoi oraz ponowne wniesienie i ustawienie mebli i wyposażenia po remoncie.	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01 p 20	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		5.50*6.0+3.0*2.20	m2	39.600	
				RAZEM	39.600
50 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02 p 20	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		[5.50+6.0]*2*3.14+[3.0+2.0]*2*3.50	m2	107.220	
				RAZEM	107.220
51 d.2.1	KNR 4-01 1204-08 p 20	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		39.60+107.22	m2	146.820	
				RAZEM	146.820
52 d.2.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		2.80*8	m	22.400	
				RAZEM	22.400
53 d.2.1	KNR 4-01 1204-01 p 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5.50*6.0+3.0*2.20	m2	39.600	
				RAZEM	39.600
54 d.2.1	KNR 4-01 1204-02 p 20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w kolorach uzgodnionych z zamawiającym	m2		
		[5.50+6.0]*2*3.14+[3.0+2.0]*2*3.50	m2	107.220	
				RAZEM	107.220
55 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0.70*2.0*2.50	m2	3.500	
				RAZEM	3.500
56 d.2.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	p 20	1.50*2.0	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
57 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.2.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.2.1	KNR 4-01 0310-05 analogia	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
		28.0*2	m	56.000	
				RAZEM	56.000
60 d.2.1	KNR 4-01 0310-06 analogia	Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych	m		
		28.0*2	m	56.000	
				RAZEM	56.000
61 d.2.1	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50	m2	27.253	
				RAZEM	27.253
62 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	p 20	2.13*1.51+1.75*0.90	m2	4.791	
				RAZEM	4.791
63 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	p 20	[2.13+1.51+2.13+0.80]*1.50+[1.70+0.90+1.0]*1.50+2.50*2.0	m2	20.255	
				RAZEM	20.255
64 d.2.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	p 20	[2.13+1.51+2.13+0.80]*1.50+[1.70+0.90+1.0]*1.50+2.50*2.0	m2	20.255	
				RAZEM	20.255
65 d.2.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - rozebranie podkładu na stropie gr ok. 4 cm	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
66 d.2.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
67 d.2.1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja z płyt twardego styropianu gr 5 cm	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
68 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		32.044	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
69 d.2.1	ZKNR C-2 0303-01	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; gruntowanie podłoża poziomego	m2		
		2.070	m2	2.070	
				RAZEM	2.070
70 d.2.1	ZKNR C-2 0304-02	Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni poziomej przy użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44	m2		
		2.30*0.90	m2	2.070	
				RAZEM	2.070
71 d.2.1	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
72 d.2.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
73 d.2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - terakota antpoślizgowa	m2		
	p 20	3.70*1.69+6.0*3.50+2.13*1.51+1.75*0.90	m2	32.044	
				RAZEM	32.044
74 d.2.1	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na ścianach - podkład pod glazurę	m2		
	p 20	[2.13+1.51+2.13+0.80]*1.50+[1.70+0.90+1.0]*1.50+2.50*2.0	m2	20.255	
				RAZEM	20.255
75 d.2.1	ZKNR C-2 0308-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni pionowej przeciw zawilgoceniu	m2		
		2.70*2.0	m2	5.400	
				RAZEM	5.400
76 d.2.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
	p 20	[2.13+1.51+2.13+0.80]*1.50+[1.70+0.90+1.0]*1.50+2.50*2.0	m2	20.255	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.255
77 d.2.1	NNRNKB 202 2809-05 analogia p 20	Listwa wykańczająca do glazury 14*1.5	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
78 d.2.1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Demontaż boazerii z listew drewnianych szerokości do 12 cm R=0,4, M=0, S=0 3.0*1.75	m2 m2	5.250	
				RAZEM	5.250
79 d.2.1	KNR-W 2-02 1036-01 analogia	Demontaż - ruszt drewniany na ścianach R=0,4, M=0, S=0. 3.0*1.75	m2 m2	5.250	
				RAZEM	5.250
80 d.2.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3.0*1.75	m2 m2	5.250	
				RAZEM	5.250
81 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.0*1.75	m2 m2	5.250	
				RAZEM	5.250
82 d.2.1	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 3.0*1.75	m2 m2	5.250	
				RAZEM	5.250
83 d.2.1	KNNR 3 0702-05 analogia p 20	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - skrzydło i futryna okleinowana w kolorze - uzgodnionym z zamawiającym kompletne z zamkami, klamkami z szyldami, zawiasami i opaskami 0,8*2,0 skrzydło zewnętrzne, 0,8*2,0 skrzydło wewnętrzne, 0,70*2,0 skrzydło do WC 0.80*2.0*2+0.70*2.0	m2 m2	4.600	
				RAZEM	4.600
84 d.2.1	KNR 4-01 0815-01 analogia	Montaż na ścianach listew odbojowych wilylowych klejonych gr do 0,5 cm szer. 30 cm np. Firmy Promador 5.0*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
85 d.2.1	KNR 4-01 0426-01 analogia	Rozebranie - oslony instalacji c.o. z plyty laminowanej 1.03*0.80+2.20*0.40	m2 m2	1.704	
				RAZEM	1.704
86 d.2.1	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Wykonanie i montaż osłony na instalację c.o. z płyty laminowanej meblowej 1.03*0.80+2.20*0.40	m2 m2	1.704	
				RAZEM	1.704
87 d.2.1	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem metalowym. 4x20 W - oprawa w suficie podwieszanym na klatce schodowej ONR1-418 rastr.mod.suf. IP20 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		**Roboty sanitarne**			
88 d.2.2	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.2.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowejj z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.2.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.2.2	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - do urządzeń 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
92 d.2.2	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego z blachy stalowej z ociekaczem 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.2.2	KNR 4-02 0220-05 analogia	Wymiana elementów zestawu zlewozmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.2.2	KNR 4-02 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.2.2	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - typu kompakt 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.2.2	KNR 2-15 0223-02 analogia	Wymiana brodzika natryskowych z tworzywa sztucznego 80 x 80 cm wraz z zaslonką prysznicową	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia łaienki z blachy stalowej nierdzewnej np Merida: uchwyt na papier toaletowy szt. 1, szczotka do wc szt.1, mydeliczka szt. 2	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		**Wyposażenie aneksu kuchennego**			
98 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż lodówki podblatowej wymiary wys. 84,5 cm szer. 54 cm, głęb. 58 cm pojemość 103 litry	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż płyta grzejna 2 palinikowa. np. płyta ceramiczna grzejna	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafka stojąca szer. 70 cm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafka stojąca pod zlewozmywak szer. 80 cm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafka wisząca szer 80 cm z ociekaczem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szafka wisząca szer 70 cm i 60 cm	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż blatu kuchennego szr. 60 cm długośc 210 cm gr. 35 mm z wycięciem na zlew	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Wywóz gruzu**			
105 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywiezienie materiałów z rozbiórki i utylizacja	m^3		
		27.253*0.022+32.044*0.05+20.255*0.04+5.25*0.05+49.595*0.03+368.449*0.03+1.50	m^3	17.316	
				RAZEM	17.316
106 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wywiezienie materiałów z rozbiórki Krotność = 29	m^3		
		27.253*0.022+32.044*0.05+20.255*0.04+5.25*0.05+49.595*0.03+368.449*0.03+1.50	m^3	17.316	
				RAZEM	17.316