
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi i korytarzy na V piętrze
ADRES INWESTYCJI : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoi i korytarzy na V piętrze						
1			Pokoje V piętro - część prawa			
1.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			2*2	r-g	4.00	
					RAZEM	4.00
2 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			30	szt.	30.00	
					RAZEM	30.00
3 d.1.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			<p.536>(5.45+3.15+3.02+4.0)*2-1.02*2+0.16*2*2-1.4	m	28.44	
					RAZEM	28.44
4 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych	m		
			2.5*4	m	10.00	
					RAZEM	10.00
5 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
6 d.1.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			<p.536>30.21+0.9*0.1+1.16*0.16*4	m ²	31.04	
					RAZEM	31.04
7 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzek drewnianych z kleju	m ²		
			poz.6*50%	m ²	15.52	
					RAZEM	15.52
8 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.3*0.05*0.01	m ³	0.01	
			poz.4*0.3*0.02	m ³	0.06	
			poz.6*0.01	m ³	0.31	
			poz.21*0.03	m ³	0.07	
					RAZEM	0.45
1.2		45410000-4	Tynkowanie			
9 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.2	szt.	30.00	
					RAZEM	30.00
10 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			ściany			
			<p.534>(5.35+2.78)*2*0.25+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2	m ²	6.86	
			<p.536>(5.45+3.15+3.02+4.0)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.85*2*4-<okno>1.16*1.75*4-<drzwi>1.02*2.1*2+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*4-<szafa>1.4*2.85	m ²	79.32	
			<p.548>(5.42+1.4+0.22)*2*1.08-<okno>1.16*0.82+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)	m ²	15.65	
			A (suma częściowa)	m ²	101.83	
			sufity			
			<p.534>2.44*2.78+2.91*1.1	m ²	9.98	
			<p.536>30.21	m ²	30.21	
			<p.548>5.42*1.4	m ²	7.59	
			B (suma częściowa)	m ²	47.78	
					RAZEM	149.61
11 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.5	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.3		45440000-3	Roboty malarskie			
12 d.1.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.10B	m ²	47.78	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<543>5.45*3.15	m ²	17.17	
					RAZEM	64.95
13 d.1.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1.16*1.75*9+<drzwi>1.02*2.1*5+<grzejniki>9*1.5	m ²	42.48	
					RAZEM	42.48
14 d.1.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby	m ²		
			poz.10	m ²	149.61	
			<ściany><543>(5.45+3.15)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.85*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2	m ²	46.16	
			<sufit 543>5.45*3.15	m ²	17.17	
					RAZEM	212.94
15 d.1.3	SST-3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.10A	m ²	101.83	
					RAZEM	101.83
16 d.1.3	SST-3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			poz.10B	m ²	47.78	
					RAZEM	47.78
17 d.1.3	SST-3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany><543>(5.45+3.15)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.85*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2	m ²	46.16	
					RAZEM	46.16
18 d.1.3	SST-3	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit 543>5.45*3.15	m ²	17.17	
					RAZEM	17.17
19 d.1.3	SST-3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
			<szafa>1.4*2.8	m ²	3.92	
					RAZEM	3.92
1.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
20 d.1.4	SST-4	KNR 4-01 0814-03 + KNR 4-01 0816-06	Przełożenie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej (przyjęto 5% nowych klepek)	m ²		
			poz.22*15%	m ²	4.66	
					RAZEM	4.66
21 d.1.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.20*50%	m ²	2.33	
					RAZEM	2.33
22 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna	m ²		
			poz.6	m ²	31.04	
					RAZEM	31.04
23 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.3	m	28.44	
					RAZEM	28.44
24 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (dobrać do istniejących)	m		
			poz.4+<546>2.5*2	m	15.00	
					RAZEM	15.00
1.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
25 d.1.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż nowych opraw sufitowych po robotach malarskich. Oprawy dobrać w/g istniejących	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
26 d.1.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich.	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
27 d.1.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
28 d.1.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
			poz.25	pomiar.	6.00	
			poz.26	pomiar.	6.00	
			poz.27	pomiar.	3.00	
					RAZEM	15.00
2			Korytarz V piętro - część prawa			
2.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
29 d.2.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			150	szt.	150.00	
					RAZEM	150.00
30 d.2.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			$(57.93+2.22+0.31)*2 < \text{drzwi} > (1.16*30+2.82+1.5+1.66*2) + < \text{glif drzwiowy} > 0.05*2$	m	78.58	
					RAZEM	78.58
31 d.2.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych	m		
			poz.30-0.31*2	m	77.96	
					RAZEM	77.96
32 d.2.1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich: 1. tabliczki z nazwiskami - szt 32 2. naklejki - szt 8 3. skrzyneczki - szt 6 4. czujki - szt 2 5. czytniki kart szt.2	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
33 d.2.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			57.93*2.23+4.5*0.31	m ²	130.58	
					RAZEM	130.58
34 d.2.1	SST-1	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzek drewnianych z kleju	m ²		
			poz.33*50%	m ²	65.29	
					RAZEM	65.29
35 d.2.1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
			2.23+2.85*2	m	7.93	
					RAZEM	7.93
36 d.2.1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji	m		
			poz.35	m	7.93	
					RAZEM	7.93
37 d.2.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.30*0.05*0.01	m ³	0.04	
			poz.31*0.3*0.02	m ³	0.47	
			poz.33*0.01	m ³	1.31	
			poz.35*0.15*0.015	m ³	0.02	
			poz.53*0.03	m ³	0.39	
					RAZEM	2.23
2.2		45410000-4	Tynkowanie			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą poz.35	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
39 d.2.2	SST-2	ZKNR C-1 0104-04	Montaż listew dylatacyjnych maskujących poz.35	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
40 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.35	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
41 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.29	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
42 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.22+57.93+0.31)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2-<okno>2.22*1.84-<drzwi>(1.16*2.1*30+2.82*2.85+1.5*2.07+1.66*2.1*2)+<glif okienny>0.3*(2.22+1.84*2)+<glif drzwiowy>0.05*(1.5+2.07*2)	m ² m ²	 251.65	
					RAZEM	251.65
43 d.2.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.42	m ² m ²	 251.65	
					RAZEM	251.65
44 d.2.2	SST-2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.33 podciagi 2.22*0.13*2*9	m ² m ² m ²	 130.58 5.19	
					RAZEM	135.77
45 d.2.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.44	m ² m ²	 135.77	
					RAZEM	135.77
2.3		45440000-3	Roboty malarskie			
46 d.2.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.33	m ² m ²	 130.58	
					RAZEM	130.58
47 d.2.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>2.19*1.84+<drzwi>(1.16*2.1*30+2.82*2.85+1.5*2.07+1.66*2.1*2)+<grzejnik>1.5	m ² m ²	 96.72	
					RAZEM	96.72
48 d.2.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.43 poz.45	m ² m ² m ²	 251.65 135.77	
					RAZEM	387.42
49 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.43	m ² m ²	 251.65	
					RAZEM	251.65
50 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.45	m ² m ²	 135.77	
					RAZEM	135.77
51 d.2.3	SST-3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.0	m m	 3.00	
					RAZEM	3.00
2.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.4	SST-4	KNR 4-01 0814-03 + KNR 4-01 0816-06	Przełożenie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej (przyjęto 5% nowych klepek) poz.54*20%	m² m²	 26.12	
					RAZEM	26.12
53 d.2.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.52*50%	m² m²	 13.06	
					RAZEM	13.06
54 d.2.4	SST-4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 (opis w/g SIWZ) poz.33	m² m²	 130.58	
					RAZEM	130.58
55 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.30	m m	 78.58	
					RAZEM	78.58
56 d.2.4	SST-4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>(0.9*30+1.5*4)	m m	 33.00	
					RAZEM	33.00
2.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
57 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż istniejących opraw sufitowych i awaryjnych i montaż po robotach malarskich. 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00
58 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
59 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.57 poz.58	pomiar. pomiar. pomiar.	 12.00 10.00	
					RAZEM	22.00
3			Pokoje V piętro - część lewa			
3.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
60 d.3.1	SST-1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli 24*2+7*4	r-g r-g	 76.00	
					RAZEM	76.00
61 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-01 analogia	Demontaż verticali 3.1+(3.08+2.85)+(6.0+5.0)+3.1+4.7+3.1	m m	 30.93	
					RAZEM	30.93
62 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 15*24+30*7	szt. szt.	 570.00	
					RAZEM	570.00
63 d.3.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebanie - listwy uszczelniające i przypodłogowe <p.539>(5.03+3.05)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.26*2 <p.537>(4.08+3.07)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.26*2 <p.535>(4.8+6.23)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*4-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.26*2 <p.533>(4.8+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.26*2 <p.531>(5.14+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.13*2+0.07*2 <p.529a>(5.35+2.46)*2-<drzwi>1.0-<szafera>1.4 <p.529>(5.35+3.59)*2-<onko>1.16-<drzwi>1.0*2+<glif okienny>0.3*2+<glif drzwiowy>0.09*2-<szafera>1.4 <p.521>(5.35+6.28)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*4-<drzwi>1.0 <p.519>(5.35+3.12)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.517>(5.35+3.08)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafera>1.4 <p.515>(5.35+6.3)*2-<drzwi>1.5+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafera>1.4*2	m m m m m m m m m m m m m m m	 15.82 13.96 22.36 15.46 16.02 13.22 14.10 23.54 16.72 15.24 19.14	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p.513>(5.35+2.97)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.511>(5.35+3.12)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0*2+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.509>(5.35+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0*3+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.507>(5.35+3.19)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0*3+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.505>(5.35+2.99)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.503>(5.35+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.501>(5.35+6.89)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*3-<drzwi>(1.0+1.6)+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.500>(5.35+3.73)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*5-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.502>(5.35+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.504>(5.35+3.08)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.506>(5.35+3.08)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.508>(5.35+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.510>(5.35+3.18)*2+<ścianka>1.55+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.4 <p.512>(5.35+4.7)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*3-<drzwi>(1.0+0.9)+<glif drzwiowy>0.07*2-<szafa>1.45*2 <p.516>(5.35+3.1)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>1.0+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.518>(5.35+3.13)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(0.9+1.0)+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.520>(5.35+3.13)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(0.9*2+1.0)+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.522>(5.35+3.05)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(0.9+1.0)+<glif drzwiowy>0.07*2 <p.524/526>(5.35+6.53+0.4+0.8)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*4-<drzwi>1.0*2+<glif drzwiowy>0.07*4-<szafa>1.4 <p.528>(5.35+2.8)*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*2*2-<drzwi>(0.9+1.0)+<glif drzwiowy>0.07*2	m	16.42	
				m	15.72	
				m	13.28	
				m	14.86	
				m	16.46	
				m	16.68	
				m	21.58	
				m	17.50	
				m	14.38	
				m	15.74	
				m	15.74	
				m	14.38	
				m	12.99	
				m	16.40	
				m	16.68	
				m	15.84	
				m	14.94	
				m	15.68	
				m	24.32	
				m	15.18	
					RAZEM	510.35
64 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			38	szt.	38.00	
					RAZEM	38.00
65 d.3.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			<p.537>4.08*3.07+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>(1.6*0.26+1.5*0.12)	m ²	13.49	
			<p.535>4.8*6.23+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*4+<glif drzwiowy>(1.6*0.26+1.5*0.12)	m ²	31.24	
			<p.533>4.8*3.1+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>(1.6*0.26+1.5*0.12)	m ²	15.85	
			<p.531>5.14*3.1+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>(2.0*0.13+1.5*0.12)	m ²	16.75	
			<p.529a>5.35*2.46-<szafa>1.4*0.5+0.9*0.12	m ²	12.57	
			<p.529>5.35*3.59-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.3*1.16+<glif drzwiowy>1.0*0.19	m ²	19.04	
			<p.519>5.35*3.12+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	17.26	
			<p.517>5.35*3.08-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	16.34	
			<p.515>5.35*6.3-<szafa>1.4*0.5*2+<wnęka grzejnikowa>0.3*1.16+<glif drzwiowy>2.0*0.07+1.5*0.12	m ²	32.97	
			<p.513>5.35*2.97+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	16.45	
			<p.511>5.35*3.12+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	17.26	
			<p.509>5.35*3.1-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	16.45	
			<p.507>5.35*3.19+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2	m ²	17.74	
			<p.505>5.35*2.99+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	16.56	
			<p.503>5.35*3.1+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2	m ²	17.26	
			<p.501>39.97-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>(0.3+0.16*3)*1.16+<glif drzwiowy>2.0*0.07+1.5*0.12	m ²	40.49	
			<p.500>5.35*3.73-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2	m ²	19.93	
			<p.502>5.35*3.1-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*3	m ²	16.66	
			<p.504>5.35*3.08+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2	m ²	17.15	
			<p.506>5.35*3.08+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2	m ²	17.15	
			<p.508>5.35*3.1-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*3	m ²	16.66	
			<p.510>5.35*3.18-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12	m ²	16.88	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p.512>5.35*4.7-<szafa>1.4*0.5*2+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*3+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12 <p.516>5.35*3.1+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12 <p.518>5.35*3.13+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2 <p.520>5.35*3.13+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*3 <p.522>5.35*3.05+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.2*0.07+0.9*0.12*2 <p.524/526>5.35*6.53-0.8*(0.4+0.8)-<szafa>1.4*0.5+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*4+<glif drzwiowy>1.2*0.07*2+0.9*0.12*2 <p.528>5.35*2.8+<wnęka grzejnikowa>0.16*1.16*2+<glif drzwiowy>1.0*0.19	m² m² m² m² m² m² m²	24.49 17.15 17.42 17.52 16.99 34.40 15.54	
					RAZEM	565.66
66 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzek drewnianych z kleju	m ²		
			poz.65*50%	m ²	282.83	
					RAZEM	282.83
67 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			<510>1.55*2.2-0.9*2.1	m ²	1.52	
					RAZEM	1.52
68 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1+1+1	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
69 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			<szafy>0.95*2.7*2	m ²	5.13	
					RAZEM	5.13
70 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
			1.0*2.1	m ²	2.10	
					RAZEM	2.10
71 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
			(4.2+2.85*2)*2	m	19.80	
					RAZEM	19.80
72 d.3.1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji	m		
			poz.71	m	19.80	
					RAZEM	19.80
73 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.63*0.05*0.01	m ³	0.26	
			poz.61*0.3*0.02	m ³	0.19	
			poz.65*0.01	m ³	5.66	
			poz.67*0.07	m ³	0.11	
			poz.68*0.9*2.0*0.05	m ³	0.27	
			poz.69*0.03	m ³	0.15	
			poz.70*0.09	m ³	0.19	
			poz.71*0.15*0.015	m ³	0.04	
			poz.91*0.03	m ³	1.35	
					RAZEM	8.22
3.2		45410000-4	Tynkowanie			
74 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			poz.62	szt.	570.00	
					RAZEM	570.00
75 d.3.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą	m		
			poz.71	m	19.80	
					RAZEM	19.80
76 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego brudzy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
			poz.75	m	19.80	
					RAZEM	19.80
77 d.3.2	SST-2	ZKNR C-1 0104-04	Montaż listew dylatacyjnych maskujących	m		
			poz.75	m	19.80	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19.80
78 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1.55*2.2-0.9*2.05	m ² m ²	 1.57	
					RAZEM	1.57
79 d.3.2	SST-2	KNR-W 2-02 2003-05 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 0.9*2.05	m ² m ²	 1.85	
					RAZEM	1.85
80 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany <p.539>(5.03+3.05)*2*2.82+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.26*(1.6+2.1*2) <p.537>(4.08+3.07)*2*2.82+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.26*(1.6+2.1*2) <p.535>(4.8+6.23)*2*2.82+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*4-<okno>1.16*1.75*4-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*4+<glif drzwiowy>0.26*(1.6+2.1*2) <p.533>(4.8+3.1)*2*2.82+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.26*(1.6+2.1*2) <p.531>(5.14+3.1)*2*2.82+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.13*(1.6+2.1*2)+0.07*(1.6+2.1*2) <p.529a>(5.35+2.46)*2*2.85-<drzwi>1.0*2.1-<szafa>1.4*2.85 <p.529>(5.35+3.59)*2*2.85-<okno>1.16*2.5-<drzwi>1.0*2.1*2+<glif okienny>0.3*(1.16+2.5*2)+<glif drzwiowy>0.09*(1.0+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.521>(5.35+6.28)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*4-<okno>1.16*1.75*4-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*4 <p.519>(5.35+3.12)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.517>(5.35+3.08)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.515>(5.35+6.3)*2*2.85-<okno>1.16*2.5-<drzwi>1.5*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+2.5*2)+<glif drzwiowy>0.07*(2.0+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85*2 <p.513>(5.35+2.97)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.511>(5.35+3.12)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1*2+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.509>(5.35+3.1)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1*3+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.507>(5.35+3.19)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1*3+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.505>(5.35+2.99)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.503>(5.35+3.1)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.501>(5.35+6.89)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*3-<okno>1.16*1.75*3+1.16*2.5)-<drzwi>(1.0+1.6)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*3+0.3*(1.16+2.5*2)+<glif drzwiowy>0.07*(2.0+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.500>(5.35+3.73)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*5-<okno>1.16*1.75*5-<drzwi>1.0*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*5+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.502>(5.35+3.1)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.504>(5.35+3.08)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.506>(5.35+3.08)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2) <p.508>(5.35+3.1)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.510>(5.35+3.18)*2*2.85-<ścianka>1.55*2.2+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*2-<okno>1.16*1.75*2-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*2+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85 <p.512>(5.35+4.7)*2*2.85+<wnęka grzejnikowa>0.16*0.8*2*3-<okno>1.16*1.75*3-<drzwi>(1.0+0.9)*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.75*2)*3+<glif drzwiowy>0.07*(1.2+2.1*2)-<szafa>1.4*2.85*2	m ² m		

[illegible]

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.80 poz.78 poz.79*2	m ² m ² m ²	2 060.76 1.57 3.70	
					RAZEM	2 066.03
85 d.3.3	SST-3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.80A	m ²	1 434.92	
					RAZEM	1 434.92
86 d.3.3	SST-3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			poz.80B	m ²	625.84	
					RAZEM	625.84
87 d.3.3	SST-3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
			poz.78	m ²	1.57	
					RAZEM	1.57
88 d.3.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
			poz.79*2	m ²	3.70	
					RAZEM	3.70
89 d.3.3	SST-3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
			<szafa>1.4*2.85*10	m ²	39.90	
					RAZEM	39.90
3.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
90 d.3.4	SST-4	KNR 4-01 0814-03 + KNR 4-01 0816-06	Przełożenie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej (przyjęto 5% nowych klepek)	m ²		
			poz.92*15%	m ²	89.89	
					RAZEM	89.89
91 d.3.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
			poz.90*50%	m ²	44.95	
					RAZEM	44.95
92 d.3.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna	m ²		
			poz.65	m ²	565.66	
			<p.521>5.35*6.28	m ²	33.60	
					RAZEM	599.26
93 d.3.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny	m		
			poz.63	m	510.35	
					RAZEM	510.35
94 d.3.4	SST-4	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			<drzwi>0.8*12	m	9.60	
					RAZEM	9.60
3.5		45421100-5	Stolarka drzwiowa			
95 d.3.5	SST-5	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane-dostosować do istniejących	m ²		
			0.9*2.0*3	m ²	5.40	
					RAZEM	5.40
96 d.3.5	SST-5	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi dostosować do istniejących (łącznie z opaskami, klamką i zamkiem zwykłym)	m ²		
			poz.95	m ²	5.40	
					RAZEM	5.40
97 d.3.5	SST-5	KNR-W 2-02 1027-01 analogia	Drzwi szafy z ościeżnicą i opaskami (wraz z półkami)	m ²		
			poz.69	m ²	5.13	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5.13
98 d.3.5	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (dobrać do istniejących) 2.5*2*31	m m	 155.00	
					RAZEM	155.00
3.6		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
99 d.3.6	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż nowych opraw sufitowych po robotach malarskich. Oprawy dobrać w/g istniejących 80	szt. szt.	 80.00	
					RAZEM	80.00
100 d.3.6	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich. 33	szt. szt.	 33.00	
					RAZEM	33.00
101 d.3.6	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 40	szt. szt.	 40.00	
					RAZEM	40.00
102 d.3.6	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.99 poz.100 poz.101	pomiar. pomiar. pomiar. pomiar.	 80.00 33.00 40.00	
					RAZEM	153.00
4			Korytarz V piętro - część lewa			
4.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
103 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 150	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
104 d.4.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (55.31+2.23+0.31+0.45*3)*2-<drzwi>(1.16*27+2.86+1.5+1.66*2)+<glif drzwiowy>0.05*2	m m	 79.50	
					RAZEM	79.50
105 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych poz.104-0.31*2	m m	 78.88	
					RAZEM	78.88
106 d.4.1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich: 1. tabliczki z nazwiskami - szt 30 2. naklejki - szt 8 3. skrzyneczki - szt 6 4. czujki - szt 2 5. czytniki kart szt.2 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
107 d.4.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 55.31*2.23+4.5*0.31-(1.65*2+0.9)*0.45	m ² m ²	 122.85	
					RAZEM	122.85
108 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzek drewnianych z kleju poz.107*50%	m ² m ²	 61.43	
					RAZEM	61.43
109 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2.23+2.85*2	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
110 d.4.1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji poz.109	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.104*0.05*0.01 poz.105*0.3*0.02 poz.107*0.01 poz.109*0.15*0.015 poz.126*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.04 0.47 1.23 0.02 0.46	
					RAZEM	2.22
4.2		45410000-4	Tynkowanie			
112 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą poz.109	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
113 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.112	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
114 d.4.2	SST-2	ZKNR C-1 0104-04	Montaż listew dylatacyjnych maskujących poz.112	m m	 7.93	
					RAZEM	7.93
115 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.103	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
116 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.23+55.31+0.31+0.45*3)*2*2.85-<drzwi>(1.16*2.1*27+2.82*2.85+1.5*2.07+1.66*2.1*2)+<glif drzwiowy>0.05*(1.5+2.07*2)	m ² m ²	 253.84	
					RAZEM	253.84
117 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.116	m ² m ²	 253.84	
					RAZEM	253.84
118 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.107 podciagi 2.23*0.13*2*8	m ² m ² m ²	 122.85 4.64	
					RAZEM	127.49
119 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.118	m ² m ²	 127.49	
					RAZEM	127.49
4.3		45440000-3	Roboty malarskie			
120 d.4.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.107	m ² m ²	 122.85	
					RAZEM	122.85
121 d.4.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <drzwi>(1.16*2.1*27+2.82*2.85+1.5*2.07+1.66*2.1*2)	m ² m ²	 83.89	
					RAZEM	83.89
122 d.4.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.117 poz.119	m ² m ² m ²	 253.84 127.49	
					RAZEM	381.33
123 d.4.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.117	m ² m ²	 253.84	
					RAZEM	253.84
124 d.4.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.119	m ² m ²	 127.49	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	127.49
4.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
125 d.4.4	SST-4	KNR 4-01 0814-03 + KNR 4-01 0816-06	Przełożenie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej (przyjęto 5% nowych klepek) poz.127*25%	m ² m ²	 30.71	
					RAZEM	30.71
126 d.4.4	SST-4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko poz.125*50%	m ² m ²	 15.36	
					RAZEM	15.36
127 d.4.4	SST-4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50x50 (opis w/g SIWZ) poz.107	m ² m ²	 122.85	
					RAZEM	122.85
128 d.4.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.104	m m	 79.50	
					RAZEM	79.50
129 d.4.4	SST-4	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe <drzwi>(0.9*27+1.5*4)	m m	 30.30	
					RAZEM	30.30
4.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
130 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż istniejących opraw sufitowych i awaryjnych i montaż po robotach malarskich. 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00
131 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
132 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.130 poz.131	pomiar. pomiar. pomiar.	 12.00 10.00	
					RAZEM	22.00