
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi i korytarzy na VI piętrze
ADRES INWESTYCJI : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2016

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokoi i korytarzy na VI piętrze						
1			Pokoje VI piętro - część lewa			
1.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	SST-1	Kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli	r-g		
			7*2	r-g	14.00	
					RAZEM	14.00
2 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki)	szt.		
			20*7	szt.	140.00	
					RAZEM	140.00
3 d.1.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
			<p.616>2.92+4.57-1.02	m	6.47	
			<p.617>3.1+4.57+1.3-1.02	m	7.95	
			<p.621>3.2+4.55-1.02	m	6.73	
			<p.623>3.04+4.6-1.02	m	6.62	
			<p.627>3.0+4.61-1.02	m	6.59	
			<p.629>3.17+4.61-1.02	m	6.76	
					RAZEM	41.12
4 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych	m		
			2.5*2*7	m	35.00	
					RAZEM	35.00
5 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1*7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
6 d.1.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			<p.616>4.57*2.92+1.03*0.29	m ²	13.64	
			<p.617>4.57*3.1	m ²	14.17	
			<p.621>4.57*3.2	m ²	14.62	
			<p.623>4.61*3.04	m ²	14.01	
			<p.627>4.61*3.0	m ²	13.83	
			<p.629>4.61*3.17	m ²	14.61	
					RAZEM	84.88
7 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obudowy pionów c.o.	m ²		
			1.3*(0.25+0.15)*7	m ²	3.64	
					RAZEM	3.64
8 d.1.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
			poz.3*0.05*0.01	m ³	0.02	
			poz.4*0.3*0.02	m ³	0.21	
			poz.6*0.01	m ³	0.85	
			poz.7*0.02	m ³	0.07	
					RAZEM	1.15
1.2		45410000-4	Tynkowanie			
9 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Naprawa ścian po zabudowie drzwi	m		
			1.02*2.1*2	m	4.28	
					RAZEM	4.28
10 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.2	szt.		
				szt.	140.00	
					RAZEM	140.00
11 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			ściany			
			<p.616>(4.57+3.21)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2	m ²	43.43	
			<p.617>(4.57+3.2)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2	m ²	43.37	
			<p.621>(4.57+3.2)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2	m ²	43.37	
			<p.623>(4.61+3.04)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2	m ²	42.66	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<p.625>(4.57+3.11)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2 <p.627>(4.61+3.0)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2 <p.629>(4.61+3.17)*2*2.93+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2*2-<okno>1.16*1.82*2-<drzwi>1.02*2.1+<glif okienny>0.3*(1.16+1.82*2)*2 A (suma częściowa) sufity <p.616>4.57*2.92+1.03*0.29 <p.617>4.57*3.1 <p.621>4.57*3.2 <p.623>4.61*3.04 <p.625>4.57*3.11 <p.627>4.61*3.0 <p.629>4.61*3.17 B (suma częściowa)	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	42.84 42.43 43.43 301.53 13.64 14.17 14.62 14.01 14.21 13.83 14.61 99.09	
					RAZEM	400.62
12 d.1.2	SST-2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (R-x0.5, M-tylko kratki)	szt.		
			poz.5	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
13 d.1.2	SST-2	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa pionu i odpowietrznika płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m ²		
			poz.7	m ²	3.64	
					RAZEM	3.64
14 d.1.2	SST-2	KNR 0-35 0116-04 analogia	Maskownice do zakrywania otworów o wym. 20x20 cm	kpl.		
			7	kpl.	7.00	
					RAZEM	7.00
1.3		45440000-3	Roboty malarskie			
15 d.1.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.11B	m ²	99.09	
					RAZEM	99.09
16 d.1.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²		
			<okno>1.16*1.82*14+<drzwi>1.02*2.1*7+<grzejniki>7*1.5	m ²	55.05	
					RAZEM	55.05
17 d.1.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby	m ²		
			poz.11	m ²	400.62	
			poz.13	m ²	3.64	
					RAZEM	404.26
18 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.11A	m ²	301.53	
					RAZEM	301.53
19 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			poz.11B	m ²	99.09	
					RAZEM	99.09
20 d.1.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolor powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
			poz.13	m ²	3.64	
					RAZEM	3.64
1.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
21 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna	m ²		
			poz.6	m ²	84.88	
					RAZEM	84.88

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.37 poz.39	m ² m ² m ²	 1 515.08 13.52	
					RAZEM	1 528.60
44 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.37A	m ² m ²	 1 124.58	
					RAZEM	1 124.58
45 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.37B	m ² m ²	 390.50	
					RAZEM	390.50
46 d.2.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolor powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.39	m ² m ²	 13.52	
					RAZEM	13.52
2.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
47 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe - wykładzina biurowa-igłowana jednobarwna poz.32	m ² m ²	 320.98	
					RAZEM	320.98
48 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.29	m m	 158.50	
					RAZEM	158.50
49 d.2.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (dobrać do istniejących) poz.30	m m	 50.00	
					RAZEM	50.00
2.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
50 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż nowych opraw sufitowych po robotach malarskich. Oprawy dobrać w/g istniejących 54	szt. szt.	 54.00	
					RAZEM	54.00
51 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich. 3*8	szt. szt.	 24.00	
					RAZEM	24.00
52 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 26	szt. szt.	 26.00	
					RAZEM	26.00
53 d.2.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.50 poz.51 poz.52	pomiar. pomiar. pomiar. pomiar.	 54.00 24.00 26.00	
					RAZEM	104.00
3			Korytarz VI piętro - część prawa			
3.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
54 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 150	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
55 d.3.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (56.94+2.19+0.31)*2-<drzwi>(1.16*33+2.82+1.5)+<glif drzwiowy>0.05*2	m m	 76.38	
					RAZEM	76.38

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych poz.55-0.31*2	m m	 75.76	
					RAZEM	75.76
57 d.3.1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich: 1. tabliczki z nazwiskami - szt 28 2. naklejki - szt 8 3. skrzyneczki - szt 6 4. czujki - szt 2 5. czytniki kart szt.2 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
58 d.3.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 56.94*2.19+4.5*0.31	m ² m ²	 126.09	
					RAZEM	126.09
59 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obudowy pionów c.o. 1.3*(0.25+0.15)	m ² m ²	 0.52	
					RAZEM	0.52
60 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2.19+2.9*2	m m	 7.99	
					RAZEM	7.99
61 d.3.1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji poz.60	m m	 7.99	
					RAZEM	7.99
62 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.55*0.05*0.01 poz.56*0.3*0.02 poz.58*0.01 poz.59*0.02 poz.60*0.15*0.015	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.04 0.45 1.26 0.01 0.02	
					RAZEM	1.78
3.2		45410000-4	Tynkowanie			
63 d.3.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą poz.60	m m	 7.99	
					RAZEM	7.99
64 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego brudzy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.60	m m	 7.99	
					RAZEM	7.99
65 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.54	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
66 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.19+56.94+0.31)*2*2.9+<wnęka grzejnikowa>0.17*(1.18+0.76)*2-<okno>2.19*1.84-<drzwi>1.16*2.1*33-2.82*2.9-1.5*2.07+<glif okienny>0.3*(2.19+1.84*2)+<glif drzwiowy>0.05*(1.5+2.07*2)	m ² m ²	 251.75	
					RAZEM	251.75
67 d.3.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.66	m ² m ²	 251.75	
					RAZEM	251.75
68 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.58 podciągi 2.19*0.17*2*8	m ² m ² m ²	 126.09 5.96	
					RAZEM	132.05

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.3.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.68	m ² m ²	 132.05	
					RAZEM	132.05
70 d.3.2	SST-2	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa pionu i odpowietrznika płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw 100-01 poz.59	m ² m ²	 0.52	
					RAZEM	0.52
71 d.3.2	SST-2	KNR 0-35 0116-04 analogia	Maskownice do zakrywania otworów o wym. 20x20 cm 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
3.3		45440000-3	Roboty malarskie			
72 d.3.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.58	m ² m ²	 126.09	
					RAZEM	126.09
73 d.3.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <okno>2.19*1.84+<drzwi>(1.16*2.1*33+2.82*2.9+1.5*2.07)+<grzejnik>1.5	m ² m ²	 97.20	
					RAZEM	97.20
74 d.3.3	SST-3	NNRNB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby poz.67 poz.69 poz.70	m ² m ² m ² m ²	 251.75 132.05 0.52	
					RAZEM	384.32
75 d.3.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.67	m ² m ²	 251.75	
					RAZEM	251.75
76 d.3.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.69	m ² m ²	 132.05	
					RAZEM	132.05
77 d.3.3	SST-3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.70	m ² m ²	 0.52	
					RAZEM	0.52
78 d.3.3	SST-3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.0	m m	 3.00	
					RAZEM	3.00
3.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
79 d.3.4	SST-4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki (typ hotelowy, antystatyczny, niepalne) poz.58	m ² m ²	 126.09	
					RAZEM	126.09
80 d.3.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z wklejonym paskiem wykładziny poz.55	m m	 76.38	
					RAZEM	76.38
81 d.3.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (jak w pokojach) poz.56	m m	 75.76	
					RAZEM	75.76
3.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
82 d.3.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich. 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.3.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
84 d.3.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.82 poz.83	pomiar. pomiar. pomiar.	 12.00 10.00	
					RAZEM	22.00
4			Korytarz VI piętro - część lewa			
4.1		45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
85 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (haki) 150	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00
86 d.4.1	SST-1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie - listwy uszczelniające i przypodłogowe (55.24+2.19+0.31+0.35*3)*2-<drzwi>(1.16*32+1.6+2.82+1.5)+<glif drzwiowy>0.05*2	m m	 74.64	
					RAZEM	74.64
87 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż desek odbojowych poz.86-0.31*2-0.35*6	m m	 71.92	
					RAZEM	71.92
88 d.4.1	SST-1	kalk. własna	Demontaż i montaż po robotach malarskich: 1. tabliczki z nazwiskami - szt 28 2. naklejki - szt 8 3. skrzyneczki - szt 1 4. czujki - szt 2 5. czytniki kart szt.3 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
89 d.4.1	SST-1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 55.2*2.19+4.3*0.31	m ² m ²	 122.22	
					RAZEM	122.22
90 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 2.19+2.93*2	m m	 8.05	
					RAZEM	8.05
91 d.4.1	SST-1	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie miejsc dylatacji poz.90	m m	 8.05	
					RAZEM	8.05
92 d.4.1	SST-1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość (ustala wykonawca) - wraz z opłatą za utylizację gruzu poz.86*0.05*0.01 poz.87*0.3*0.02 poz.89*0.01 poz.90*0.15*0.015	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.04 0.43 1.22 0.02	
					RAZEM	1.71
4.2		45410000-4	Tynkowanie			
93 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 0617-12 analiza indywidualna	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych płynną żywicą poz.90	m m	 8.05	
					RAZEM	8.05
94 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami poz.90	m m	 8.05	
					RAZEM	8.05
95 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. poz.85	szt. szt.	 150.00	
					RAZEM	150.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.19+55.2+0.31+0.35*3)*2*2.93-<drzwi>(1.16*32+1.6)*2.1-2.82*2.93-1.5*2.07+<glif drzwiowy>0.05*(1.5+2.07*2)	m ² m ²	 251.88	
					RAZEM	251.88
97 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.96	m ² m ²	 251.88	
					RAZEM	251.88
98 d.4.2	SST-2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.89 podciągi 2.19*0.17*2*8	m ² m ² m ²	 122.22 5.96	
					RAZEM	128.18
99 d.4.2	SST-2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.98	m ² m ²	 128.18	
					RAZEM	128.18
4.3		45440000-3	Roboty malarskie			
100 d.4.3	SST-3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.89	m ² m ²	 122.22	
					RAZEM	122.22
101 d.4.3	SST-3	ZKNR C-1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską <drzwi>(1.16*2.1*32+2.82*2.9+1.5*2.07)	m ² m ²	 89.24	
					RAZEM	89.24
102 d.4.3	SST-3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby poz.97 poz.99	m ² m ² m ²	 251.88 128.18	
					RAZEM	380.06
103 d.4.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (kolor) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.97	m ² m ²	 251.88	
					RAZEM	251.88
104 d.4.3	SST-3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.99	m ² m ²	 128.18	
					RAZEM	128.18
105 d.4.3	SST-3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 24.0	m m	 24.00	
					RAZEM	24.00
4.4		45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
106 d.4.4	SST-4	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki (typ hotelowy, antystatyczny, niepalne) poz.89	m ² m ²	 122.22	
					RAZEM	122.22
107 d.4.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Cokół PCV z klejonym paskiem wykładziny poz.86	m m	 74.64	
					RAZEM	74.64
108 d.4.4	SST-4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Taśma ochronna szer.30 cm (jak w pokojach) poz.87	m m	 71.92	
					RAZEM	71.92
4.5		45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
109 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 0606-02 analogia	Demontaż i montaż istniejących opraw sufitowych po robotach malarskich. 13	szt. szt.	 13.00	
					RAZEM	13.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Demontaż i montaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
111 d.4.5	SST-6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego poz.109 poz.110	pomiar. pomiar. pomiar.	 13.00 10.00	
					RAZEM	23.00