

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DBA – 2/240-47/2016

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę dygestorium chemoodporne musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczone na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta oferowanego urządzenia

Dygestorium chemoodporne – 1 sztuka

Producent.....

Model.....

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
Charakterystyka: • wymiary gabarytowe: - szerokość od 2350 mm do 2500 mm; - głębokość od 950 mm do 980 mm; dopuszcza się pokrętła zaworów wystające do 50mm ponad ten wymiar; - wysokość dygestorium od 2200 mm do 2500 mm; po otwarciu okna do 2550 mm; • wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą) od 850 mm do 920 mm; • wysokość wnętrza komory roboczej min. 900 mm; • głębokość wnętrza komory (mierzona od wewnętrznej krawędzi ramy okna do najbliższej oknu płaszczyzny tylnej ściany komory) umożliwiającą ustawienie pieca wysokotemperaturowego o głębokości 68 cm, która po otwarciu drzwiczek (po łuku do góry) zwiększa się do 78 cm; ale nie mniejsza niż 80 cm; • ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
z powierzchni blatu, grubość blatu min. 30 mm; • blat z możliwością utrzymania ciągłego obciążenia min. 150 kg; • ściany komory manipulacyjnej (tylna i boczna) wykonane ze stali ocynkowanej, pokryte farbą epoksydową lub poliuretanową, wytrzymałe na działanie czynników związanych z pracującymi w komorze piecami wysokotemperaturowymi, w których temperatura spalania wynosi do 900°C; • lewa ściana w całości lub części przeszklona; szyba osadzona w ramie; • cała konstrukcja komory oparta na stelażach nośnych wykonanych ze stali ocynkowanej, pokrytej farbą epoksydową lub poliuretanową, zakończonych regulowanymi nóżkami z możliwością poziomowania i regulacji wysokości; • kolorystyka – odcień szarości; • okno podwójne, dzielone w pionie w proporcji 2/3 do 1/3 szerokości; • okno ze szkła bezpiecznego, przesuwane w górę-dół, z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym spadkiem okna i umożliwiającym ustawienie okna w dowolnym położeniu góra-dół; • blokada zabezpieczająca otwarcie okna powyżej 500 mm ponad blat; • możliwość usunięcia lub regulacji blokady zabezpieczającej w przypadku konieczności podniesienia okna dygestorium powyżej 500 mm ponad blat; możliwość otwarcia okna na min. 800 mm od powierzchni blatu; • okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemooodpornego lub	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
chemoodpornym pasku zębatym; - wentylowana komora dygestorium; - w części dachowej komory winny być wykonane minimum dwa otwory umożliwiające doprowadzenie ciągów wentylacyjnych, całość wykonana ze stali nierdzewnej minimum typ 304; - wentylacja komory podłączona do istniejącej wentylacji klienta w formie dyfuzora ze stali z dwoma odciągami pionowymi o średnicy 250 mm (wentylacja klienta - wejście do kanału wentylacyjnego na bocznej ścianie, na wysokości ok. 2150 mm od podłogi; środek ok. 2300 mm); - czujnik przepływu powietrza; - oświetlenie całości komory w wersji min. IP44; - listwa armaturowa znajdująca się pod blatem roboczym zawierająca gniazda elektryczne 230V: 3 x podwójne gniazda; - pod blatem całość zabudowana szafkami. 2 szt. szafek o jednakowej wielkości, z drzwiami skrzydłowymi, w każdej szafce półka z regulowaną wysokością; - spełnienie wymagań aktualnej normy PN-EN 14175, deklaracja i znak CE; - przed rozstrzygnięciem ofert parametry dygestorium powinny być potwierdzone katalogiem lub folderem urządzenia, dołączonym do oferty oraz rysunkiem technicznym z podanymi wymiarami dygestorium.	
Ilość – 1 sztuka	
Warunki realizacji zamówienia: - wizyta przedstawiciela serwisu dostawcy odpowiednio wcześniej przed	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
dostarczeniem dygestorium, w celu sprecyzowania sposobu podłączeń dla poszczególnych mediów/ przedstawienia szczegółowych schematów i informacji dotyczących podłączeń; – urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów – termin dostawy – 10 tygodni po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 22 grudnia 2016 r. – dostarczenie dygestorium i wniesienie elementów zakupu na II piętro budynku do laboratorium; – montaż tj.: rozpakowanie, ustawienie, wypoziomowanie, podłączenie do odpowiednich mediów łącznie z instalacją wyciągową, we wskazanym miejscu w laboratorium; – sprawdzenie prawidłowości działania; – przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia (przekazanie personelowi wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej obsługi i działania urządzenia); – instrukcja obsługi w języku polskim.	
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
Gwarancja: minimum 12 miesięcy.	
Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium Kontrolno - Analityczne z siedzibą w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce, (II piętro budynku – ustawienie w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Laboratorium)	

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji prac związanych z przygotowaniem stanowiska na instalację dygestorium, w szczególności:

- Zakupu materiałów potrzebnych do wykonania usługi modernizacji miejsc pod nowe dygestorium.

- Demontażu starego dygestorium o długości 2400 mm.
- Demontażu płytek ściennych i podłogowych po zdemontowanym dygestorium.
- Demontażu instalacji elektrycznej, wentylacyjnej po zdemontowanym dygestorium.
- Przygotowania ściany i podłogi:
 - położenia płytek podłogowych (ok. 3m²) w miejscu starego dygestorium,
 - położenia płytek ściennych w miejscu starego dygestorium oraz na ścianach przylegających (ok. 10m²).
- Przygotowania instalacji elektrycznej i wentylacyjnej do podłączenia nowego dygestorium.
- Uzupełnienia ewentualnych ubytków i malowanie ścian przylegających i sufitu.
- Wywozu gruzu.

Data, miejscowość

.....

podpis Wykonawcy

.....