
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane związane z wymianą dwóch dygestoriów na nowe w wersji antrywybuchowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wod-kan.
ADRES INWESTYCJI : 25 -950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76, działki nr ew. 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136,5 obręb 0016 Kielce
INWESTOR : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ADRES INWESTORA : Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Jarosław Fąfara

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu (przedmiaru) /Dz. U.Nr 130 poz. 1389

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
kod. CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
kod. CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Wykonawca

Inwestor

07.2018

07.2018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacje elektryczne				
1 d.1	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 rozdzielnica TG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		18	szt.żył	18.000	
				RAZEM	18.000
5 d.1	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8 d.1	KNNR 5 0209-04 04	Przewody kabelkowe mocowane pojedynczo na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9 d.1	KNNR 5 0308-05 02	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszcz.przykr.- 2P+Z, 10/16A, 250 V, n.f.421	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
13 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000